

Post: Contact:
Air Navigation Department
119 Nguyen Son Str.,
Bo De Ward.,
Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 24 38274191
Fax: +84 24 38274194
E-mail: and@caa.gov.vn
Web: http://caa.gov.vn

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIET NAM



AIP SUP
32/25
Có hiệu lực từ
Effective from
24 OCT 2025
Được xuất bản vào
Published on
24 OCT 2025

THI CÔNG KHU VỰC SÂN ĐỒ TÀU BAY TẠI CẢNG
HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ QUỐC (VVPQ)

1 GIỚI THIỆU

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo về việc thi công khu vực sân
đổ tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (VVPQ).

2 CHI TIẾT

2.1 Khu vực thi công:

Xây mới sân đỗ tại khu vực giữa đường lăn A2 và A3; sân đỗ hiện
hữu và đường sán song song S.

- Phía Tây: Cách tim đường lăn A3 khoảng 43,5 m.
- Phía Đông: Cách tim đường lăn A2 khoảng 43,5 m.
- Phía Bắc: Cách tim đường lăn song song S khoảng 47,5 m.
- Phía Nam: Cách tim vệt lăn trên sân đỗ khoảng 43,5 m.

Ghi chú:

- Khu vực thi công được lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn cảnh báo
và sơn tín hiệu theo quy định.
- Tổ lái tuân thủ nghiêm huấn lệnh của KSVKL

NOTAM A3654/25 đã được phát hành để thông báo về nội dung này.

2.2 Thời gian thi công: Đến 1659 ngày 03/03/2026 (UTC).

**2.3 Phương thức vận hành tàu bay trong thời gian thi
công:**

Thực hiện theo phương thức hiện hành.

Ghi chú:

Khi có tàu bay Code E vận hành vào các vị trí đỗ 9, 10 hoặc 11, và
khi có tàu bay Code C và tương đương trở lên vận hành qua đường
lăn A3 để cất cánh đầu đường CHC 10 hoặc vận hành qua đường
lăn A2 để cất cánh đầu đường CHC 28, phương tiện và nhân sự thi
công phải tạm ngừng công việc, di chuyển về khu vực an toàn, cách
phần hàng rào có khả năng ảnh hưởng bởi luồng khí phụt của tàu
bay.

3 HIỆU LỰC

Tập bổ sung AIP này sẽ có hiệu lực đến 1659 ngày 03/03/2026.

4 HUY BỎ

Tập bổ sung AIP này sẽ hủy bỏ NOTAM A3654/25.

Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tập bổ sung AIP này sẽ được thông
báo bằng NOTAM.

Tập bổ sung AIP này gồm 1 phụ đính như sau:

Sơ đồ mặt bằng sân đỗ/vị trí đỗ trong quá trình thi công.

**CONSTRUCTION OF APRON AT PHU QUOC INTER-
NATIONAL AIRPORT (VVPQ)**

1 INTRODUCTION

This AIP Supplement aims at notifying the construction of apron at Phu
Quoc International airport (VVPQ).

2 DETAIL

2.1 Construction area:

New apron located between TWYs A2 and A3; the existing apron and
parallel TWY S.

- The West: About 43.5 m from the CL of TWY A3.
- The East: About 43.5 m from the CL of TWY A2.
- The North: About 47.5 m from the CL of parallel TWY S.
- The South: About 43.5 m from the CL of taxi lane on apron.

Note:

- Construction area is surrounded by fences, marker boards, warning
lights, markings as specified.
- Pilot follow ATC instructions strictly.

NOTAM A3654/25 has been published to notify this content.

**2.2 Construction period: Until 1659 UTC on 03 March 2026
(UTC).**

**2.3 Aircraft operational procedures during construction
period:**

Applied the current procedures.

Note:

When aircraft Code E taxi into stands 9, 10, or 11, and when aircraft
Code C and above taxi via TWY A3 for take-off from RWY 10, or via
TWY A2 for take-off from RWY 28, all construction vehicles and person-
nel shall temporarily stop work and move to a safe area, away from the
section of the fences that may be affected by aircraft jet blast.

3 EFFECT

This AIP Supplement shall become effective until 1659 on 03 MAR
2026.

4 CANCELLATION

This AIP Supplement shall supersede NOTAM A3654/25.

Any change relating to this AIP Supplement shall be notified by NO-
TAM.

This AIP Supplement consists of 1 attachment as follows:

Layout of aircraft parking/docking chart during construction area.

LAYOUT OF AIRCRAFT PARKING/
DOCKING CHART DURING CONSTRUCTION AREA
UNTIL 1659 ON 03 MARCH 2026 (UTC).

APRON ELEV
10 M

TWR:	118.6	PRI
	118.725	SRV
GROUND :	121.925	PRI
	121.625	SRV
	121.5	EMERG

AN GIANG/PHU QUOC INTL (VVPQ)

