TAXIWAYS	SP, S5	**PCR 600/R/B/X/U** CEMENT CONCRETE
	S1, S2	**PCR 620/R/B/X/U** CEMENT CONCRETE
	S3	**PCR 610/R/B/X/U** CEMENT CONCRETE
	S4	**PCR 330/R/B/X/U** CEMENT CONCRETE
	S6	**PCR 670/R/B/X/U** CEMENT CONCRETE
	A1, A2	**PCR 620/R/B/X/U** CEMENT CONCRETE
	A3	**PCR 420/R/B/X/U** CEMENT CONCRETE


RWY	DIRECTION (TRUE)	THR WGS-84	BEARING STRENGTH
13	129°	19°54'42"N - 105°27'26"E	**PCR 590/R/B/X/U**
31	309°	19°53'37"N - 105°28'52"E	

APRON	1, 2, 3	**PCR 630/R/A/W/U** CEMENT CONCRETE
	4, 5, 6	**PCR 400/R/B/X/U** CEMENT CONCRETE

ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METRES
BEARINGS ARE MAGNETIC


N
VAR 1°W

TWYS WIDTH SP, S1, S6: 25 M
TWYS WIDTH S2, S3, S4, S5: 20 M
TWYS WIDTH A1, A2: 23 M
TWY WIDTH A3: 21 M



LEGEND	
BUILDINGS	■
TWY/RWY EDGE LIGHTS	●
RWY – HOLDING POSITION (PATTERN A)	≡≡≡

LIGHTING AIDS THR RWY 31




SCALE 1: 30 000


METRES 300 0 500 1000

FEET 500 0 1000 2000 3000

MARKING AIDS RWY 13/31 AND EXIT TWY



LIGHTING AIDS RWY 13/31 AND EXIT TWY



NOT TO SCALE

CHANGE: ADJUSTMENT OF PCN TO PCR (RWY, TWY AND APRON).